




PROJETO EXECUTIVO
IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:100



ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO

PAREDE

01	NOS PONTOS INDICADOS, DEVERÁ SER RETIRADO E SERÁ NECESSÁRIO O REFAZIMENTO E/OU REPAROS NO REPOCO, UTILIZANDO TERRA, AREIA E CAL, PARA SEU DESCASCAMENTO, A DESEGRAGAÇÃO DEVE OCORRER ATRAVÉS DE UMA PICADEIRA DE DOIS CORTE. O TRAÇO SERÁ DE 1/4 1:4 (BARRO AMARELO, CAL EM PÓ E AREIA FINA), PARA CADA 7 LATAS DE ARGAMASSA (5 A 10 DIAS) ACRESCENTA-SE 1/2 LATA DE CIMENTO.
----	---

REVESTIMENTO

01	LIMPEZA DE TODOS OS REVESTIMENTOS, TIRAR OS PONTOS DE PRUMO E ALINHAMENTO DOS VÃOS ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO. MOLHAR TODA SUPERFÍCIE DA PAREDE, ATÉ A ÁGUA ESCORRER ABAIXO E AGREGAR O REVESTIMENTO NOVO.
02	APLICAÇÃO DE TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ, NA COR BRANCA. TINTA À BASE DE CIMENTO E OUTROS ADITIVOS. CÔD. SINAPI 7342. REF.: KROTEN E COTINTAS OU EQUIVALENTE.
03	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR: AZUL.
04	RESTAURO DO MURO CANJICADO ACRÉSCIMO DE PEÇAS E LIMPEZA DO MURO

PISO

01	PISO LAGOA SANTA
02	LIMPEZA DO PISO EM CONCRETO EXISTENTE. LAVADURA DE ALTA PRESSÃO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E ÁGUA.
03	SUBSTITUIÇÃO DO PISO TABUADO EM MADEIRA APODRECIDO (25% DAS PEÇAS)
04	NO PISO TABUADO DE MADEIRA, DEVE RECEBER O TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO; LOGO APÓS DEVERÃO SER LIXADAS E SUA SUPERFÍCIE HIGIENIZADA. NO PISO TABUADO DE MADEIRA, ELAS DEVEM RECEBER O TRATAMENTO DE CALAFETAÇÃO E LOGO APÓS APLICAÇÃO DE RESINA.
05	O PISO LADRILHO HIDRÁULICO DEVERÁ RECEBER LIMPEZA COM LIXAMENTO COM ENCERADEIRA INDUSTRIAL COM DISCO; LOGO DEPOIS APLICAÇÃO DE RESINA POLIÉSTER PARA REAVIVAR SUAS CORES.

FORRO

01	COLOCAR FORRO LAMBRI DE MADEIRA TAUARI EXTRA 10CM - TOM CASTANHO AMARELADO E DEVERÁ SER PINTADO NA COR AZUL ROYAL. REF.: MACAL OU EQUIVALENTE
----	---

COBERTURA

01	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS; (0 a 25%)
02	LIMPEZA DAS TELHAS EXISTENTES
03	SUBSTITUIÇÃO DAS TERÇAS QUE APRESENTAM MAIOR DANIFICAÇÃO
04	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DAS TERÇAS, CAIBROS, CACHORROS,
05	ACRÉSCIMO DE BEIRAL E GUARDA-PÓ NOS LOCAIS FALTANTES

DIVERSOS

01	OS ELEMENTOS EM MADEIRA, DEVERÃO RECEBER O TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO;
02	ESCALADA DO CORO DEVERÁ SER REFEITA, VER. DET.
03	ENXERTO DA MADEIRA DO GUARDA-CORPO DO CORO.
04	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO ESCADA E GUARDA-CORPO DO PÚLPITO.

ELEMENTOS ARTÍSTICOS

01	ENXERTO DA MADEIRA;
02	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA;
03	RECOLOCAÇÃO DA PEÇA DE MADEIRA SOLTA, NO RETÁBULO;
04	PINTURA DO CORO DANIFICADA, NECESSITANDO DE RECOMPOSIÇÃO;

ESQUADRIAS

01	ENXERTO DA MADEIRA
02	DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO;
03	REVISÃO DAS FERRAGENS;

LEGENDA

NN	- PISO	NN	- RODAPÉS	NN	- ESQUADRIAS	NN	- RESTAURO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS
Δ	- PAREDE	NN	- REVESTIMENTO	NN	- COBERTURA		
NN	- FORRO	NN	- DIVERSOS	NN	- FUNDAÇÃO		

NOTAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL
3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA
4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO
5 - O PROJETO APRESENTADO É DE RESTAURO E NESTE APRESENTA SUJEIÇÕES ARQUITETÔNICAS QUE FORAM BASEADAS EM PESQUISAS DOCUMENTAIS E VISITAS TÉCNICAS. O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVERÁ SER FEITO E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OPUS, POR HORA

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EXE	PRN	ICGL	02/2021


TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO BSC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO
------------------	--	---	-----------------

ELABORAÇÃO:
OPUS PROJETOS
RUA ARAGUARI, Nº741, SALA 10 – BARRO PRETO
BELO HORIZONTE - MG
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
EMAIL: contato@grupoprojetosengenharia.com.br

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
RUA SÃO JOÃO, Nº 290 – BARRO CENTRO
LAGOA SANTA - MG – CEP: 33400-000
TEL: (73) 3868-1360

CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
LAGOA SANTA - MG

PROJETO DE RESTAURO

AUTORIA DO PROJETO:		CONTRATANTE DO PROJETO:	
<div></div> <div>ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA CAU – A170973-9</div>		<div></div> <div>RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE</div>	
DATA: FEVEREIRO/2021	ESCALA: INDICADA	CÓDIGO: PRJ-RST	
TÍTULO DOS DESENHOS: PROJETO EXECUTIVO - IMPLANTAÇÃO			FRANCHA: <div>10/16</div>
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.		TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-RST4-GS-CNR-0003-REV00	