


Sub-Bacia de Contribuição	i (mm/h)	C	ÁREA (M²)	A(ha.)	Qx(m³/s)
1	194,48	0,45	71665	7,17	1,744
2	194,48	0,45	66862	6,69	1,627
3	194,48	0,45	61049	6,10	1,485
4	194,48	0,45	25867	2,59	0,629
5	194,48	0,45	15983	1,60	0,389
6	194,48	0,45	6649	0,66	0,162

OBSERVAÇÕES

- OBSERVAÇÃO GERAL:
- 1 - OS ELEMENTOS PODERÃO SER DESLOCADOS EM FUNÇÃO DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES NO LOCAL, DEVENDO SER AVALIADO ANTES DA EXECUÇÃO;
 - 2 - INTERFERÊNCIAS PASSÍVEIS DE DESLOCAMENTOS DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM SÃO INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS DIVERSAS (ÁGUA-LUZ, ESGOTO OU GÁS) E INTERFERÊNCIAS EXTERNAS COMO PORTÃO DE GARAGEM;
 - 3 - A INCLINAÇÃO MÍNIMA DO TECNOMÃO PODERÁ SER INFERIOR A 1%;
 - 4 - O COBRIMENTO MÍNIMO DA REDE DE DRENAGEM DEVERÁ SER BOM, QUANTO EM VIAS PÚBLICAS.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
01	REVISÃO INICIAL				05/05/2021

TIPOS DE EMISSÃO	A - PRELIMINAR B - P/ APROVAÇÃO C - P/ CONHECIMENTO	D - APROVADO E - P/ CONSTRUÇÃO F - "AS BUILT"	G - CANCELADO
------------------	---	---	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA SANTA

RUA JOÃO DA SILVA, Nº 200 - CENTRO
LAGOA SANTA - MG, CEP: 31250-000
FONE: (31) 3366-1200

DRENAGEM PLUVIAL RUA MESSIAS PINTO COELHO E ENTORNO

BAIRRO JOÃO DA SILVA - LAGOA SANTA, MG

PROJETO DE DRENAGEM

AUTOR DO PROJETO	CONTINUAÇÃO DO PROJETO
GEORGIANO MACHADO CARRASCO CRM - 12486/0	RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA	ESCALA	LEGENDA	COMO
05/05/2021	REDUCIDA		PROJETO

TÍTULO DO DESENHO	PROJETO
PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO	01/03

NOTAS: AUTORES, REVISORES, PROJETO, REPRODUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU ALTERAÇÃO
SEM CRIAR CÓPIA DO PROJETO

PROJETO DE DRENAGEM
DRENAGEM PLUVIAL RUA MESSIAS PINTO COELHO