



<div>Ciente:</div> <div></div>			<div>Empresa Projetista:</div> <div><div>André Gomes Engenharia</div></div>			<div>PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</div>			
NS/Projeto: -			Resp. Técnico:		André Eduardo do N. Gomes		DADOS DO CLIENTE		
Item:	7.1	Rua Pinto Alves - Trecho 04 - Vila José Fagundes até Trevo do Campinho/ Lapinha (EFICIENTIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IP)		CREA:	MG-132.937/D	BDI (UTILIZADO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		
						33,82%	CNPJ: 73.357.469/0001-56		
Data:	18/04/2022		Revisão:	1		ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, Nª 290 - CENTRO			
							CEP: 33.400-000		
LISTA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
01	230102	ALCA PARA ESTRIBO ABERTA		PC	75,00	R\$ 18,62	R\$ 24,92	R\$ 1.396,60	R\$ 1.868,93
02	2931	CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F		KG	15,00	R\$ 5,31	R\$ 7,10	R\$ 79,62	R\$ 106,55
03	225615	CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE		M	1050,00	R\$ 1,83	R\$ 2,45	R\$ 1.924,38	R\$ 2.575,20
04	236901	CINTA ACO D 240MM		PC	31,00	R\$ 37,48	R\$ 50,16	R\$ 1.162,03	R\$ 1.555,02
05	231175	CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP		PC	150,00	R\$ 2,46	R\$ 3,29	R\$ 368,28	R\$ 492,83
06	227850	CONECTOR CUNHA CU ITEM 1		PC	75,00	R\$ 6,55	R\$ 8,77	R\$ 491,47	R\$ 657,68
07	227777	CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2		PC	75,00	R\$ 4,67	R\$ 6,25	R\$ 350,12	R\$ 468,53
08	379679	CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2		PÇ	150,00	R\$ 7,71	R\$ 10,32	R\$ 1.156,70	R\$ 1.547,90
09	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A		PC	75,00	R\$ 1,42	R\$ 1,90	R\$ 106,33	R\$ 142,30
10	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B		PC	75,00	R\$ 1,42	R\$ 1,90	R\$ 106,33	R\$ 142,30
11	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C		PC	75,00	R\$ 1,42	R\$ 1,90	R\$ 106,33	R\$ 142,30
12	LED150	LUMINARIA FECHADA COM LAMP. LED150W		PÇ	75,00	R\$ 1.633,99	R\$ 2.186,61	R\$ 122.549,25	R\$ 163.995,41
13	MOCAPAS	MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR SIMPLES		US	75,00	R\$ 251,95	R\$ 337,15	R\$ 18.895,98	R\$ 25.286,60
14	327361	RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V		PC	75,00	R\$ 33,13	R\$ 44,33	R\$ 2.484,57	R\$ 3.324,86
15	SUPNIV	SUPORTE NIVELADOR DE LUMINÁRIAS		PÇ	75,00	R\$ 172,90	R\$ 231,37	R\$ 12.967,50	R\$ 17.353,11
TOTAL COM BDI									R\$ 219.659,50